

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: kolizja telekomunikacyjna - IV etap					
1		45.23.23.00-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych			
1.1	ZN-97/TP S.A.-040 0502-03	Układanie kabla wypełnionego o śr. do 50 mm w rowie kablowym wykopanym i zasypnym mechanicznie w gruncie kat. I-II (1 kabel XzTKMXpw 35x4x0,8)	m		
		51,0	m	51,00	
				RAZEM	51,00
1.2	KNR 5-02 0201-05	Wykonanie przepustów rurą HDPE 110/6,3 pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m		
		8,0 + 5,0 + 8,0	m	21,00	
				RAZEM	21,00
1.3	ZN-97/TP S.A.-040 0503-02	Wciąganie mechaniczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 50 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej	m		
		21,0	m	21,00	
				RAZEM	21,00
1.4	ZN-97/TP S.A.-040 0701-05	Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 70, kabli wypełnionych z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych	złąc z.		
		2	złąc z.	2,00	
				RAZEM	2,00
1.5	KNR 5-01 1310-07	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 70 parach	odc.		
		1	odc.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.6	KNR 5-01 0608-01 analogia	Demontaż istniejącego kabla w powłoce termoplastycznej	m		
		48,0	m	48,00	
				RAZEM	48,00