

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE</b>			
<b>1.1</b>		<b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
<b>1.1.1</b>		<b>D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>			
1.1.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,29	km km	 0,29	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,29</b>
<b>1.1.2</b>		<b>D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków</b>			
1.1.2.1	KNNR 1 0103-01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15 cm wraz z wywozem i utylizacją gałęzi - dłużyce zamawiającego 38	szt. szt.	 38,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,00</b>
1.1.2.2	KNNR 1 0103-02	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25 cm wraz z wywozem i utylizacją gałęzi - dłużyce zamawiającego 53	szt. szt.	 53,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>53,00</b>
1.1.2.3	KNNR 1 0103-03	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm wraz z wywozem i utylizacją gałęzi - dłużyce zamawiającego 8	szt. szt.	 8,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
1.1.2.4	KNNR 1 0103-06	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 56-65 cm wraz z wywozem i utylizacją gałęzi - dłużyce zamawiającego 1	szt. szt.	 1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
1.1.2.5	KNNR 1 0104-07	Karczowanie pni o różnej średnicy w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności wraz z wywiezieniem karpin i utylizacją 38+53+8+1 9	szt. szt. szt.	 100,00 9,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>109,00</b>
1.1.2.6	KNNR 1 0102-06	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich wraz z wywozem i utylizacją 0,06	ha ha	 0,06	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,06</b>
<b>1.1.3</b>		<b>D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu i darniny</b>			
1.1.3.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm Tabela powierzchni zdjęcia humusu - Załącznik Nr 2.2 2840,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2840,30	
				<b>RAZEM</b>	<b>2840,30</b>
1.1.3.2	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości 2840,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2840,30	
				<b>RAZEM</b>	<b>2840,30</b>
<b>1.2</b>		<b>D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>			
<b>1.2.1</b>		<b>D-02.01.01 Wykonanie wykopów</b>			
1.2.1.1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odkład na odległość do 5 km Tabela robót ziemnych - Załącznik Nr 1.2 736,3 Tabela robót na zjazdach gospodarczych - Załącznik Nr 3.2 24,4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 736,30 24,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>760,70</b>
<b>1.2.2</b>		<b>D-02.03.01 Wykonanie nasypów</b>			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.2.2.1	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr. kat. I-II z transp. urobku samochod. samowyladowczymi - dowóz piasku na nasyp Tabela robót ziemnych - Załącznik Nr 1.2 21,3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  21,30	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,30</b>
1.2.2.2	KNR 2-01 0237-03	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-III 21,3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  21,30	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,30</b>
<b>2</b>		<b>CPV 45.23.31.20-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG</b>			
<b>2.1</b>		<b>D-04.00.00 PODBUDOWY</b>			
<b>2.1.1</b>		<b>D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>			
2.1.1.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 266*5,5 0,5*(5,5+4,0)*25,46 Tabela robót na zjazdach gospodarczych - Załącznik Nr 3.2 98,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1463,00 120,94 98,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1681,94</b>
<b>2.1.2</b>		<b>D-04.02.01 Warstwa odsączająca</b>			
2.1.2.1	KNNR 6 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 25 cm  266*5,5 0,5*(5,5+4,0)*25,46	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1463,00 120,94	
				<b>RAZEM</b>	<b>1583,94</b>
<b>2.2</b>		<b>D-05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>			
<b>2.2.1</b>		<b>D-05.01.03 Nawierzchnia żwirowa</b>			
2.2.1.1	KNNR 6 0202-07	Nawierzchnie żwirowe gr. 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie - pobocza  291,46*0,75 291,46*0,75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  218,60 218,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>437,20</b>
<b>2.2.2</b>		<b>D-05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa łamanego</b>			
2.2.2.1	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z kruszywa łamanego C50_30 grubości 20 cm  266*5,5 0,5*(5,5+4,0)*25,46	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1463,00 120,94	
				<b>RAZEM</b>	<b>1583,94</b>
<b>2.3</b>		<b>D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
<b>2.3.1</b>		<b>D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków</b>			
2.3.1.1	KNR 2-01 0516-05	Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoiny zaprawą cementową Tabela robót na zjazdach gospodarczych - Załącznik Nr 3.2 18,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,00</b>
<b>2.3.2</b>		<b>D-06.02.01a Przepusty z rur HDPE pod zjazdami</b>			
2.3.2.1	KNNR 6 0605-06 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami z rur HDPE SN8 o średnicy 40 cm (w tym wykop, zasypianie i zagęszczenie)  Tabela robót na zjazdach gospodarczych - Załącznik Nr 3.2 21,0	m  m	  21,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,00</b>
<b>2.4</b>		<b>D-10.00.00 INNE</b>			
<b>2.4.1</b>		<b>D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne</b>			

<b>Lp.</b>	<b>Podsta- wa</b>	<b>Opis i wyliczenia</b>	<b>j.m.</b>	<b>Poszcz</b>	<b>Razem</b>
2.4.1.1	KNNR 6 0202-07	Nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 gr. 25 cm Tabela robót na zjazdach gospodarczych - Załącznik Nr 3.2  98,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  98,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>98,00</b>