

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		CPV 45.23.31.20-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG			
1.1		D-04.00.00 PODBUDOWY			
1.1.1		D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podoża			
1.1.1.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podbudowy	m ²		
		450,5*1,0	m ²	450,50	
		450,5*1,0	m ²	450,50	
				RAZEM	901,00
1.2		D-05.00.00 NAWIERZCHNIE			
1.2.1		D-05.01.03 Nawierzchnia żwirowa			
1.2.1.1	KNNR 6 0202-07	Nawierzchnie żwirowe gr. 10 cm z kruszywa rozścielnego mechanicznie - pobocza	m ²		
		od km 1+015 do km 1+476			
		810,0	m ²	810,00	
				RAZEM	810,00
1.2.2		D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza			
1.2.2.1	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla ruchu KR-1 o grubości 5 cm	m ²		
		450,5*5,08	m ²	2288,54	
		(18,0*18,0-3,14*18,0*18,0/4)+(5,0*5,0-3,14*5,0*5,0/4)	m ²	75,04	
				RAZEM	2363,58
1.2.3		D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna			
1.2.3.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla ruchu KR-1 o grubości 4 cm	m ²		
		450,5*5,0	m ²	2252,50	
		(18,0*18,0-3,14*18,0*18,0/4)+(5,0*5,0-3,14*5,0*5,0/4)	m ²	75,04	
				RAZEM	2327,54