

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Nr 108552B (Pasieczniki Duże - droga wojewódzka Nr 685 Hajnówka - Kleszczele) od km 0+000 do km 0+182.5 i od km 0+000 do km 1+712 w m. Pasieczniki Duże, gm. Hajnówka.

Lp	Symbol SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena jedn. w zł.	Wartość w zł.
1	2	4	5	6	7	8
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg z przeniesieniem punktów osnowy	km	1,89		
2.	D.01.02.01	Karczowanie drzew o średnicy do 10 cm	szt	34		
3.	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków	ha	0,028		
4.	D.01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 20 cm	m ²	509		
5.	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa	m ²	52		
6.	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych	m ²	52		
7.	D.01.02.04	Przestawienie ogrodzeń	m	26		
8.	D.01.02.04	Rozebranie przepustów z rur betonowych	m	9		
9.	D.01.02.04	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt	2		
10.	D.01.02.04	Zdjecie tarcz znaków drogowych	szt	2		
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
11.	D.02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I- V	m ³	563		
12.	D.02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat.I-V z transportem urobku na odległość 1 km	m ³	115		
13.	D.02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat.I-V z transportem urobku na odkład na odl. km	m ³	2 491		
14.	D.02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat.I- V uzyskanego z wykopu	m ³	678		
15.	D.02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. km	m ³	1 370		
	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
16.	D.03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm	m	3		
17.	D.03.02.01	Wykonanie studzienek ściekowych	szt	1		
18.	D.03.02.01a	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt	8		
19.	D.03.02.01	Rury osłonowe na przewodzie telekomunikacyjnym	m	8		
20.	D.03.04.01	Wykonanie studni chłonnych z kręgów o średnicy 1,2 m	szt	1		
21.	D.03.03.01	Sączi podłużne (drenaż)	m	365		
	D.04.00.00	PODBUDOWY				
22.	D.04.01.01	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruncie kat. I-VI, głębokość koryta do 10 cm	m ²	7 866		

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Nr 108552B (Pasieczniki Duże - droga wojewódzka Nr 685 Hajnówka - Kleszczule) od km 0+000 do km 0+182.5 i od km 0+000 do km 1+712 w m. Pasieczniki Duże, gm. Hajnówka.

Lp	Symbol SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena jedn. w zł.	Wartość w zł.
1	2	4	5	6	7	8
23.	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m ²	7 908		
24.	D.04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	88		
25.	D.04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy 20 cm	m ²	7 866		
26.	D.04.07.01	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o grubości warstwy 9 cm	m ²	44		
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE				
27.	D.05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna, grubość w-wy 5 cm	m ²	42		
28.	D.05.03.08	Potrójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni	m ²	7 593		
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
29.	D.06.01.01	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m ²	2 149		
30.	D.06.01.01	Umocnienie dna rowów i ścieków elementami kamiennymi	m ²	18		
31.	D.06.02.01	Ułożenie przepustów rurowych z tworzyw sztucznych o średnicy 50 cm	m	26		
32.	D.06.02.01	Ułożenie przepustów rurowych z tworzyw sztucznych o średnicy 60 cm	m	10		
33.	D.06.02.01	Oczyszczenie rowów z namułu	m	105		
	D.07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
34.	D.07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	16		
35.	D.07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków	szt.	22		
	D.10.00.00	INNE ROBOTY				
36.	D.10.07.01	Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z kruszywa	m ²	275		
RAZEM:						
Podatek VAT 23%:						
OGÓŁEM KOSZTORYS:						