

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Nr 108558B (od drogi wojewódzkiej
Nr 689 Hajnówka - Bielsk Podlaski do drogi gminnej Nr 108535B
Nowoberezowo - Hajnówka) od km 0+000 do km 1+327 w gm. Hajnówka.

Lp	Symbol SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena jedn. w zł.	Wartość w zł.
1	2	4	5	6	7	8
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg z przeniesieniem punktów osnowy	km	1,33		
2.	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków	ha	0,048		
3.	D.01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 20 cm	m ²	8 193		
4.	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa	m ²	50		
5.	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych	m ²	50		
6.	D.01.02.04	Rozebranie przepustów z rur betonowych	m	20		
7.	D.01.02.04	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt	1		
8.	D.01.02.04	Zdjecie tarcz znaków drogowych	szt	1		
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
9.	D.02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I- V	m ³	1 223		
10.	D.02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat.I-V z transportem urobku na odległość 1 km	m ³	223		
11.	D.02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat.I-V z transportem urobku na odkład na odl. km	m ³	2 298		
12.	D.02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat.I- V uzyskanego z wykopu	m ³	1 446		
13.	D.02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. km	m ³	147		
14.	D.02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. km	m ³	2 486		
	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
15.	D.03.02.01	Rury osłonowe dwudzielne na przewodzie telekomunikacyjnym	m	8		
	D.04.00.00	PODBUDOWY				
16.	D.04.01.01	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruncie kat. I-VI, głębokość koryta do 10 cm	m ²	6 859		
17.	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m ²	6 944		
18.	D.04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	177		
19.	D.04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy 20 cm	m ²	6 859		
20.	D.04.07.01	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o grubości warstwy 9 cm	m ²	88		

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Nr 108558B (od drogi wojewódzkiej
Nr 689 Hajnówka - Bielsk Podlaski do drogi gminnej Nr 108535B
Nowoberezowo - Hajnówka) od km 0+000 do km 1+327 w gm. Hajnówka.

Lp	Symbol SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena jedn. w zł.	Wartość w zł.
1	2	4	5	6	7	8
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE				
21.	D.05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna, grubość w-wy 5 cm	m ²	85		
22.	D.05.03.08	Potrójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni	m ²	6 592		
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
23.	D.06.01.01	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m ²	13 948		
24.	D.06.01.01	Umocnienie dna rowów i ścieków elementami kamiennymi	m ²	12		
25.	D.06.02.01	Ułożenie przepustów rurowych z tworzyw sztucznych o średnicy 40 cm pod zjazdami	m	96		
26.	D.06.02.01	Ułożenie przepustów rurowych z tworzyw sztucznych o średnicy 50 cm	m	12		
27.	D.06.02.01	Ułożenie przepustów rurowych z tworzyw sztucznych o średnicy 60 cm	m	12		
28.	D.06.02.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp	m	140		
	D.07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
29.	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) linie ciągłe	m ²	5		
30.	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) linie przerywane	m ²	43		
31.	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) linie na skrzyżowaniach i przejściach	m ²	4		
32.	D.07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	8		
33.	D.07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków	szt.	10		
	D.10.00.00	INNE ROBOTY				
36.	D.10.07.01	Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z kruszywa	m ²	334		
RAZEM:						
Podatek VAT 22%:						
OGÓŁEM KOSZTORYS:						