

FE.042.1.2012

**WYJAŚNIENIE**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Lipinach wraz z zagospodarowaniem nieruchomości na cele rekreacyjno – sportowe”

W związku z zapytaniem Wykonawców dotyczącymi treści SIWZ poniżej podaje się wyjaśnienia do zadanych pytań:

1. **Pytanie:** Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zabawek wykonanych z drewna bezrdzeniowego posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty.



**Odpowiedź:** Zabawki nie są przedmiotem zamówienia. Plac zabaw należy dostarczyć i zamontować zgodnie z „Szczegółowym wykazem wyposażenia z opisem” stanowiącym zał. Nr 11 do SIWZ.

2. **Pytanie:** Czy ogrodzenie boiska będzie posiadało furtkę lub bramę wjazdową?

**Odpowiedź:** Nie. Projektowane ogrodzenie stanowi uzupełnienie istniejącego ogrodzenia działki.

3. **Pytanie:** Prosimy o precyzyjne określenie rodzaju ławek i koszy na śmieci.

**Odpowiedź:** Niżej podajemy dane dotyczące parametrów ławek i koszy.

Lp.	Nazwa produktu	Ilość	Opis
1	Ławka	6 szt.	<p>Wymiary [m]: długość: 1,6, szerokość: 0,36, wysokość: 0,4, konstrukcja z kątownika stalowego 35x35 mm malowanego, do łączenia elementów zastosowane śruby nierdzewne, siedzisko z listew drewnianych malowanych, ławka bez oparcia, osadzona na prefabrykatach betonowych,</p>  <p><b>Rys. Pożądana ławka*</b></p>
2	Kosz parkowy	2 szt.	<p>Wymiary [m]: długość 0,45, szerokość 0,45, wysokość: 1,1, pojemność około 36 l, konstrukcja z rury Ø 33 mm i blachy 1,5 mm, malowany proszkowo, kosz opróżnia się po uwolnieniu zamka poprzez obrót, po opróżnieniu samoczynnie powraca do pionu, osadzony na prefabrykatach betonowych,</p>  <p><b>Rys. Pożyczany kosz parkowy*</b></p>

\*Załączony materiał graficzny posiada charakter pomocniczy tj. powinien być brany pod uwagę w drugiej kolejności. Pierwszeństwo posiadają informacje zamieszczone w wyżej zamieszczonym opisie i SIWZ.

4. **Pytanie:** Czy Zamawiający w przedmiarach robót miał na myśli wstawianie stojaków do siatkówki oraz kometki po 1 kpl.

**Odpowiedź:** Tak. Należy wycenić montaż stojaków do siatkówki i kometki po 1 kpl.

5. **Pytanie:** W pozycji 20 brak materiału, czy należy wycenić lub zmienić podstawę wyceny?

**Odpowiedź:** Poz. 20 dotyczy murlat. Jak wynika z treści SIWZ dział IV całość materiałów na wykonanie zamówienia zabezpiecza Wykonawca. W oparciu o dokumentację projektową i jako materiał pomocniczy przedmiary robót należy wyliczyć i wycenić wszystkie roboty budowlano – instalacyjne realizowane zgodnie ze sztuką budowlaną tak aby zakres w pełni był zrealizowany. Cena oferty jest ryczałtowa i obejmuje cały zakres robót. O tym pisaliśmy w wyjaśnieniach z dnia 30.01.2012r. – odpowiedź do pytania nr 8

6. **Pytanie:** W rozdz. 2 – dach – czy gąsiorzy wykonać z blachy płaskiej?

- przedmiar nie podaje obróbek blacharskich, proszę o podanie ilości tych obróbek,
- przy montażu rynien brak kolanek, wylewek, sztuczerów oraz denek, proszę o podanie ilości.

**Odpowiedź:** poz. 31 przedmiaru mówi o wykonaniu kalenicy dachu z blachy płaskiej, Odpowiedź na pozostałą część pytania wynika z treści SIWZ dział IV, mówiący o tym że całość materiałów na wykonanie zamówienia zabezpiecza Wykonawca. W oparciu o dokumentację projektową i jako materiał pomocniczy przedmiary robót należy wyliczyć i wycenić wszystkie roboty budowlano – instalacyjne zrealizowane zgodnie ze sztuką budowlaną tak aby zakres w pełni był zrealizowany. Cena oferty jest ryczałtowa i obejmuje cały zakres robót.

7. **Pytanie:** Brak podsufitki pod okapem i przy połaci dachu czy wyceniać te roboty? Jeżeli tak to proszę o podanie ilości.

**Odpowiedź:** Odpowiedzi udzielono przy pytaniu Nr 9 - wyjaśnienia z dnia 30.01.2012r.

8. **Pytanie:** Brak wykazu stolarki – proszę o podanie typów stolarki.

**Odpowiedź:** Odpowiedzi udzielono przy pytaniu Nr 12 – wyjaśnienia z dnia 30.01.2012r.

9. **Pytanie:** W poz. 74 brak gruntowania pod tynki, czy należy wycenić te roboty?

**Odpowiedź:** Tak. Należy wycenić te roboty.

10. **Pytanie:** Proszę o podanie rodzaju folii do izolacji ścian fundamentowych.

**Odpowiedź:** Folia kubełkowa.

11. **Pytanie:** W poz. 28 przedmiarów występuje poszycie ścian szczytów deskami profilowanymi lecz brak jest wykonania rusztu. Czy koszt wykonania drewnianego rusztu ująć w poz. poszycia ścian szczytów czy jako oddzielną pozycję.

**Odpowiedź:** Ująć w jednej pozycji.

12. **Pytanie:** Czy na dachu zastosować barierki śniegowe.

**Odpowiedź:** Nie.

13. **Pytanie:** W poz. 35 obmiaru występuje impregnacja krawędziaków metodą kąpieli i dotyczy konstrukcji budynku. Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy ta poz.

**Odpowiedź:** Impregnacja dotyczy elementów przebudowywanego dachu tj: krokwi, murlat, jętek, płatwi, łat, kontrłat itp.

14. **Pytanie:** Obmiar robót budowlanych poz. 51 i 52 przewiduje ułożenie płyt g-k na gotowym ruszcie, brak jest poz. wykonania rusztów. Czy koszt wykonania rusztów pod okładziny ścienne i sufitowe ująć w pozycjach 51 i 52 czy też jako oddzielną poz. kosztorysową.

**Odpowiedź:** Odpowiedzi na ten temat udzielono przy pytaniu Nr 4 wyjaśnienia z dnia 30.01.2012r. Rozpatrując jeszcze raz ten temat Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli zgodnie ze sztuką budowlaną wynika konieczność wykonania rusztu pod okładziny ścienne i sufitowe należy je przewidzieć jako ruszt drewniany i ująć do wyceny w kosztach wykonania okładzin.

15. **Pytanie:** Projekt przewiduje zamontowanie okna podawczego pomiędzy pomieszczeniem sali świetlicy a pom. kuchni, zaś w obmiarach to okno jest nieuwjęte. Czy do kosztorysu ofertowego ujmować to okno, jeżeli tak to prosimy o podanie z jakiego materiału ma być ono wykonane i czy zamontowany ma być blat podawczy.

**Odpowiedź:** Do kosztorysu ujmować okno podawcze wykonane z PCV koloru białego z blatem podawczym.

16. **Pytanie:** Uważamy, że pochylnia dla osób niepełnosprawnych powinna mieć zamontowane barierki stalowe, stąd też zapytanie czy należy ujmować w kosztorysie ofertowym koszt wykonania i montażu tych barierek.

**Odpowiedź:** Tak. Należy przyjąć wykonanie i montaż barierek stalowych obustronnych malowanych farbami do metalu.

17. **Pytanie:** Poz. 8 przedmiarów – montaż wodomierza fi 20. Czy w kosztach tej pozycji należy ująć montaż konsoli wodomierzowej i zawór antyskażeniowy, czy też wycenić jako oddzielną pozycję.

**Odpowiedź:** Należy zamontować tylko wodomierz.

18. **Pytanie:** Prosimy o określenie jakie należy zamontować baterie umywalkowe i zlewozmywakowe bowiem w przedmiarach podano trzy możliwości jakościowe tych baterii które znacznie różnią się w ceną.

**Odpowiedź:** baterie mają być w wykonaniu standardowym: 2 szt. umywalkowe 1 szt. zlewozmywakowa z wylewką na dwie komory.

19. **Pytanie:** Czy należy wyceniać poz. 18 przedmiaru robót sanitarnych ( urządzenie do podgrzewaczy wody V=150l) jeżeli w przedmiarach robót elektrycznych występują trzy podgrzewacze przepływowe (poz. obm.26).

**Odpowiedź:** Nie należy wyceniać. Na ten temat udzielono odpowiedzi przy pytaniu nr 6 – wyjaśnienia z dnia 30.01.2012r.

20. **Pytanie:** Czy pod ogrodzeniem ujętym w przedmiarach należy wykonać cokół betonowy jeżeli tak to jakiej wysokości ponad terenem gruntu i jego gł. Brak jest też kopania dołów pod słupki ogrodzeniowe i ich betonowanie. Czy koszt kopania dołów pod słupki ogrodzeniowe i ich betonowanie ująć w poz. ogrodzenia czy też wycenić jako oddzielną poz.

**Odpowiedź:** Nie przewiduje się budowy cokołu pod ogrodzeniem. Roboty związane z ustawianiem słupków ogrodzeniowych należy ująć do wyceny ogrodzenia.

21. **Pytanie:** Zwracam się do Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji przetargowej zamieszczonej na stronie internetowej o Warunki Przyłączenia wydane przez Zakład Energetyczny, warunki przyłączenia są niezbędne do wymiany przyłącza oraz przeniesienia licznika energii elektrycznej na zewnątrz budynku.

**Odpowiedź:** Zamawiający na tym etapie nie posiada jeszcze warunków przebudowy przyłącza energetycznego. Warunki przebudowy zostały wstępnie uzgodnione z RE Bielsk Podlaski. Do czasu przebudowy przyłącza Zamawiający przekaze warunki przyłączenia Wykonawcy. Dane dotyczące parametrów technicznych przyłącza i tablicy rozdzielczej zostały podane w przedmiarach i dodatkowo wyjaśnione w odpowiedziach do pytań nr 1 i 2 – wyjaśnienia z dnia 30.01.2012r.

22. **Pytanie:** Zamawiający wymaga aby naroża podestów wzmocnione były stalowymi okuciami. Rozwiązanie to było niegdyś stosowane, jednak ze względu na swoją zawodność zostało wyparte przez naroża aluminiowe, które zapewniają w znacznym stopniu stabilność oraz bezpieczeństwo (max udźwig podestu wynosi 990 kg/m<sup>2</sup> potwierdzony obliczeniami statycznymi, zgodnymi z normami DIN 4113-1, DIN 4113-2, DIN 18800-1 oraz DIN EN 13782). W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie podestów posiadających naroża aluminiowe.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania narożników aluminiowych jako elementy zamawianej sceny pod warunkiem, że takie podesty posiadać będą odpowiednie atesty dopuszczające do ich wbudowania.

23. Zamawiający wymaga aby materiał osłon bocznych, jak i osłon nóg podestów była siatka siatka plandekowa w kolorze niebieskim. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy jako siatkę plandekową Zamawiający rozumie siatkę PCV (inaczej zwaną siatką mesh)? Zwracamy uwagę, iż siatka taka posiada możliwość nadruku w postaci koloru tylko z jednej strony, z drugiej strony natomiast pozostaje biała. Jeśli natomiast jest to inny materiał, zwracamy się z prośbą o podanie jej nazwy.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko określone w „Szczegółowym wykazie wyposażenia z opisem” stanowiący zał. Nr 11 do SIWZ oraz odpowiedzi na pyt. Nr 15 – wyjaśnienie z dnia 30.01.2012r.

Wójt Gminy Hajnówka