

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont boiska			
1 d.1	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - załadunek i transport ziemi do wyrównania boiska 70.0*15.0*0.5	m ³		
			m ³	525.000	
				RAZEM	525.000
2 d.1	Kalkulacja indywidualna	Ziemia do wyrównania boiska bez - załadunku i transportu	m ³		
		525	m ³	525.000	
				RAZEM	525.000
3 d.1	KNR 2-01 0233-05	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III 70*15	m ²		
			m ²	1050.000	
				RAZEM	1050.000
4 d.1	KNR 2-23 0208-02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim 0.7*0.15	ha		
			ha	0.105	
				RAZEM	0.105
5 d.1	KNR 2-23 0209-01	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami 70*15	m ²		
			m ²	1050.000	
				RAZEM	1050.000
6 d.1	KNR 2-23 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowych do piłki nożnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7 d.1	Kalkulacja własna	Zakup i montaż ławek parkowych	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
8 d.1	Kalkulacja własna	Zakup i montaż pojemników na odpady stałe	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000