

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont fundamentu			
1 d.1	KNR AT-32 0603-02	Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 4 mm wykonywane sposobem ręcznym z zatopioną siatką zbrojeniową - fundament $0.67 \cdot (3.51 + 3.56 + 1.58 + 16.92 + 16.92 - 3.51 + 3.95 \cdot 2 + 8.48 \cdot 2 - 1.50) + (3.51 + 3.56 + 1.58 + 16.92 + 16.92 + 3.95 \cdot 2 + 8.48 \cdot 2 - 1.03 - 1.15) \cdot 0.16$	m ² m ²	 52.195	
				RAZEM	52.195
2 d.1	KNR-W 2- 02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - fundament $(3.51 + 3.56 + 1.58 + 16.92 + 16.92 + 3.95 \cdot 2 + 8.48 \cdot 2 - 1.03 - 1.15) \cdot 0.3$	m ² m ²	 19.551	
				RAZEM	19.551
2		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej			
3 d.2	KNR 4-01 0432-01	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1 m ² ze ścian drewnianych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
4 d.2	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m ² do 2 m ² ze ścian drewnianych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.2	KNR 4-01 0432-03	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni ponad 2 m ² ze ścian drewnianych $1.15 \cdot 2.23 + 1.45 \cdot 2.37 + 1.40 \cdot 2.36 \cdot 2 + 1.0 \cdot 2.15 + 1.12 \cdot 2.26 + 1.34 \cdot 2.31 + 1.0 \cdot 2.17 + 1.11 \cdot 2.25 + 1.03 \cdot 2.03 + 1.61 \cdot 1.25 \cdot 2 + 1.21 \cdot 1.77 \cdot 7 + 1.18 \cdot 1.77 + 1.22 \cdot 1.77 + 1.27 \cdot 1.77 + 1.15 \cdot 1.77 \cdot 2$	m ² m ²	 56.728	
				RAZEM	56.728
6 d.2	KNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych z elementami wykończeniowymi, listwy, itp. $0.99 \cdot 2.1 \cdot 5 + 1.09 \cdot 2.21 + 1.49 \cdot 2.21 \cdot 4 + 0.99 \cdot 1.85$	m ² m ²	 27.807	
				RAZEM	27.807
7 d.2	KNR 2 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych jednoskrzydłowych drewnianych klepkowych wykończonych pełnych $0.9 \cdot 2.05 + 1.0 \cdot 2.05$	m ² m ²	 3.895	
				RAZEM	3.895
8 d.2	KNR 2 1103-01 jednoskrzydłowe dwuskrzydłowe	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych drewnianych klepkowych $0.9 \cdot 1.80 + 0.9 \cdot 2.05 \cdot 4$ $1.3 \cdot 2.11 \cdot 4$	m ² m ² m ²	 9.000 10.972	
				RAZEM	19.972
9 d.2	KNR 0-19 1022-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.0 m ² $0.6 \cdot 0.6 + 0.6 \cdot 1.5 \cdot 2 + 0.9 \cdot 0.9$	m ² m ²	 2.970	
				RAZEM	2.970
10 d.2	KNR 0-19 1022-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 2.0 m ² $1.2 \cdot 1.5 \cdot 2$	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
11 d.2	KNR 0-19 1022-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 2.5 m ² $1.2 \cdot 1.8 \cdot 12$	m ² m ²	 25.920	
				RAZEM	25.920
12 d.2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
13 d.2	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
14 d.2	KNR 4-01 0530-08	Parapety z blachy ocynkowanej szer. 25cm $(1.2 \cdot 12 + 1.6 \cdot 2 + 0.6 \cdot 3 + 0.9) \cdot 0.25$	m ² m ²	 5.075	
				RAZEM	5.075
3		Elementy dekoracyjne			
15 d.3	Kalkulacja własna	Narożniki ozdobne o dł. 3.75mb 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.3	Kalkulacja indywidualna	Narożniki ozdobne o dł. 3.38mb	elem.		
		2	elem.	2.000	
				RAZEM	2.000
17 d.3	Kalkulacja indywidualna	Podokienniki ozdobne	elem.		
		7	elem.	7.000	
				RAZEM	7.000