

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Remont fundamentu</b>			
1	KNR AT-32	Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 4 mm wykonywane sposobem ręcznym z zatopioną siatką zbrojeniową - fundament	m <sup>2</sup>		
d.1	0603-02	$0.67 \cdot (3.51 + 3.56 + 1.58 + 16.92 + 16.92 - 3.51 + 3.95 \cdot 2 + 8.48 \cdot 2 - 1.50) + (3.51 + 3.56 + 1.58 + 16.92 + 16.92 + 3.95 \cdot 2 + 8.48 \cdot 2 - 1.03 - 1.15) \cdot 0.16$	m <sup>2</sup>	52.195	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.195</b>
2	KNR-W 2-	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej	m <sup>2</sup>		
d.1	02 0514-02	ocynkowanej - fundament	m <sup>2</sup>		
		$(3.51 + 3.56 + 1.58 + 16.92 + 16.92 + 3.95 \cdot 2 + 8.48 \cdot 2 - 1.03 - 1.15) \cdot 0.3$	m <sup>2</sup>	19.551	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.551</b>
2		<b>Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej</b>			
3	KNR 4-01	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> ze ścian drewnianych	szt.		
d.2	0432-01	4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
4	KNR 4-01	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m <sup>2</sup> do 2 m <sup>2</sup> ze ścian drewnianych	szt.		
d.2	0432-02	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 4-01	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> ze ścian drewnianych	m <sup>2</sup>		
d.2	0432-03	$1.15 \cdot 2.23 + 1.45 \cdot 2.37 + 1.40 \cdot 2.36 \cdot 2 + 1.0 \cdot 2.15 + 1.12 \cdot 2.26 + 1.34 \cdot 2.31 + 1.0 \cdot 2.17 + 1.11 \cdot 2.25 + 1.03 \cdot 2.03 + 1.61 \cdot 1.25 \cdot 2 + 1.21 \cdot 1.77 \cdot 7 + 1.18 \cdot 1.77 + 1.22 \cdot 1.77 + 1.27 \cdot 1.77 + 1.15 \cdot 1.77 \cdot 2$	m <sup>2</sup>	56.728	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.728</b>
6	KNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych z elementami wykończeniowymi, listwy, itp.	m <sup>2</sup>		
d.2	1104-02	$0.99 \cdot 2.1 \cdot 5 + 1.09 \cdot 2.21 + 1.49 \cdot 2.21 \cdot 4 + 0.99 \cdot 1.85$	m <sup>2</sup>	27.807	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.807</b>
7	KNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych jednoskrzydłowych drewnianych klepkowych wykończonych pełnych	m <sup>2</sup>		
d.2	1104-04	$0.9 \cdot 2.05 + 1.0 \cdot 2.05$	m <sup>2</sup>	3.895	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.895</b>
8	KNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych drewnianych klepkowych	m <sup>2</sup>		
d.2	1103-01	$0.9 \cdot 1.80 + 0.9 \cdot 2.05 \cdot 4$	m <sup>2</sup>	9.000	
	jednoskrzydłowe				
	dwuskrzydłowe	$1.3 \cdot 2.11 \cdot 4$	m <sup>2</sup>	10.972	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.972</b>
9	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	1022-05	$0.6 \cdot 0.6 + 0.6 \cdot 1.5 \cdot 2 + 0.9 \cdot 0.9$	m <sup>2</sup>	2.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.970</b>
10	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwuzdzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 2.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	1022-09	$1.2 \cdot 1.5 \cdot 2$	m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
11	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwuzdzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 2.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	1022-10	$1.2 \cdot 1.8 \cdot 12$	m <sup>2</sup>	25.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.920</b>
12	KNR 2-02	Osadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
d.2	0129-02	14	szt	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
13	KNR 2-02	Osadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m	szt		
d.2	0129-01	4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
14	KNR 4-01	Parapety z blachy ocynkowanej szer. 25cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0530-08	$(1.2 \cdot 12 + 1.6 \cdot 2 + 0.6 \cdot 3 + 0.9) \cdot 0.25$	m <sup>2</sup>	5.075	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.075</b>
3		<b>Elementy dekoracyjne</b>			
15	Kalkulacja	Narożniki ozdobne o dł. 3.75mb	szt		
d.3	własna	4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	Kalkulacja indywidualna	Narożniki ozdobne o dł. 3.38mb	elem.		
d.3		2	elem.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
17	Kalkulacja indywidualna	Podokienniki ozdobne	elem.		
d.3		7	elem.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>