

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Remont podłogi			
1	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe $3.78*5.10+1.4*1.87+3.75*2.88$	m ²		
			m ²	32.696	
				RAZEM	32.696
2	KNR 2-02 d.1 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - płyty styropianowe EPS200 gr. 8cm	m ²		
			m ²	32.696	
				RAZEM	32.696
3	KNR 2-02 d.1 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
			m ²	32.696	
				RAZEM	32.696
4	KNR 2-02 d.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m ²		
			m ²	32.696	
				RAZEM	32.696
5	KNR 2-02 d.1 1106-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
			m ²	32.696	
				RAZEM	32.696
6	NNRNKB d.1 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
			m ²	41.621	
				RAZEM	41.621
7	NNRNKB d.1 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
			m	13.700	
				RAZEM	13.700
8	NNRNKB d.1 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
			m	34.760	
				RAZEM	34.760
2		Wykonanie ścianki działowej			
9	KNR 0-14 d.2 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101	m ²		
			m ²	1.470	
				RAZEM	1.470
3		Wymiana stolarki drzwiowej			
10	KNR 4-01 d.3 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
			m ²	5.804	
				RAZEM	5.804
11	KNNR 2 d.3 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych z elementami wykończeniowymi	m ²		
			m ²	7.694	
				RAZEM	7.694
12	KNNR 2 d.3 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
			m ²	5.804	
				RAZEM	5.804
13	KNNR 2 d.3 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych	m ²		
			m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
14	NNRNKB d.3 202 0837-03	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
			m ²	19.110	
				RAZEM	19.110
4		Malowanie ścian i podłóg			
15	KNR 2-02 d.4 1503-01	Jednokrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²		
			m ²	106.500	
				RAZEM	106.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania $(5.20*2+8.90*2+5.10*6+3.10*2+1.75*2+3.78*2)*(4.13-1.50)+(2.88+0.71+3.75+1.47)*(2.40-1.50)+5.20*8.90+5.10*3.10+1.75*5.10+3.78*5.10+1.4*1.87+2.88*3.75-0.99*0.58-0.84*0.65*2-0.95*0.54*2-0.95*0.52*2-1.0*0.52*2-0.95*0.52*2-0.98*0.98-0.2*0.92-0.57*0.84-1.50*0.9*6$	m ² m ²	296.246	
				RAZEM	296.246
17 d.4	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych 5.20*8.90+5.10*3.10	m ² m ²	62.090	
				RAZEM	62.090
5		Wykucie i zamurowanie otworów w ścianach			
18 d.5	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.5*2.02*0.4	m ³ m ³	0.404	
				RAZEM	0.404
19 d.5	KNR 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej 0.88*0.58	m ² m ²	0.510	
				RAZEM	0.510
20 d.5	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0.25*2.0*0.40	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
21 d.5	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-sadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 4.0	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
22 d.5	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie koń-ców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23 d.5	KNR-W 2- 15 0105-03	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
6		Wykonanie robót instalacyjno sanitarnych			
24 d.6	KNR-W 2- 15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
25 d.6	KNR-W 2- 15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wew-nątrz budynków o połączeniach wciskowych 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
26 d.6	KSNR 4 0214-01	Ustępy z płuczką typu dolnoptuk lub w-70 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.6	KSNR 4 0212-01	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umy-walkową ścienną 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.6	KSNR 4 0211-05	Zlewozmywaki na szafce z baterią ścienną 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Utworzenie ptasiej wioski			
29 d.7	Kalkulacja własna	Zakup budek lęgowych 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
30 d.7	Kalkulacja własna	Zakup karmników dla ptaków 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
31 d.7	Kalkulacja własna	Zakup i montaż tablic informacyjnych mocowanych na słupkach metalo-wych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000